


# Deiliskipulag fyrir Gjúfurárholt í Ölfusi



## Gjúfurárholt í Ölfusi.

### Skipulagsskilmálar:

#### Stærð og almöktun:

Jörðin Gjúfurárholt í Ölfusi er rétt austan Hveragerðis, norðan þjóðvegans að Salóssi og til Suðurlands. Staðfest aðaliskipulag fyrir svæði. Deiliskipulagssvæðið er um 20 ha að flatarmáli og almæktast í grófum dráttum á Gjúfurveg (áð Sogur og Gjúfri) í austur og Rauðalæk í vestur.

#### Fyrirhuguð húðabryggt:

Í lítlugrunni er gert ráð fyrir að heimilad verði að byggja 20 íbúðarhús á 1-2 hæðum á lóðum sem verða á bilinu 5.600 til 10.000 m<sup>2</sup> að flatarmáli.

A lóðunum Klettagilflúr 1-7 eru heimilud einbýlishús og þarhús. A lóðunum Klettagilflúr 2-12 eru heimilud einbýlis og tvíbýlishús. Helligugilflúr 1-2 eru heimilud einbýlishús og þarhús. A lóðunum Klettagilflúr 9-23 eru heimilud einbýlis, tvíbýlishús og fjölbýlishús með allt upp að 5 lóðum. Þó er lögmarkstærð hverrar húðar 60m<sup>2</sup>

Jafnframt vöð heimilt að byggja hesthús og gróðurhús allt að 100m<sup>2</sup>. Gróðurhús sé staðsett innan byggingaréttis.

#### Samgönguáætlun og bílastæði:

Aðkomu að deiliskipulagssvæðinu verður frá Gjúfurvegi. Samgönguáætlun Gjúfurveg og húsgötlur liggja úr frá henni. Miðað er við að allar götur innan skipulagssvæðisins verði 7 m breiddar. Eins meira breidd gróðursvæði liggur meðfram götum. 2 metra öfguleið liggur öðru megin vegar með 3 metra gróðursvæði á milli. Samtals er góðkassinn 13 metrar á breidd.

Í húsgötum sem eru lengri en 150 m er gert ráð fyrir þrjúgangnum til að draga úr hugsanlegum klukknaða. Ekki er reiknað með að okkuráttum verði lagt í húsgötum og því þarf að byrja bílastæðabæði hvers innan lóðarmarká þess. Við lóðir með einbýlis og tvíbýlishús skal miða við a.m.k. 4 bílastæði á hverri lóð. Ef þrjár eða fleiri húðir eru í húsnu skal miða við 1,5 bílastæði fyrir hverja húð.

#### Íbúar og þjónusta:

Aætla má að milli 112 til 126 manns komi til með að búa á deiliskipulagssvæðinu fullbyggðu. Heimtaksíðni íbúa er þó 126 manns og miðast deiliskipulagð við það.

Lausnaga áætlað má gera ráð fyrir að um 8% íbúanna verði á tekisvæðni eða 10 íbúar og 17,20% á grunnskólaátt eða 20-25 íbúar. Fyrirhuguðum íbúum á deiliskipulagssvæðinu verður veitt samþenning þjónusta og íbúum í deilifyll ríða nú í dag að heilu sveitarfélagsins Ölfuss samþer samþykkt bæjarstjórn frá 21. maí 2001. Á þetta við þjónustu s.s. tekisvæða skóla, heilbrigðis og samgöngu. Gert er ráð fyrir spaðkvælli og lékssvæði í lóðir fyrirhuguðar íbúðabryggðar.

#### Frávæli:

Eins og fram hefur komið verða fyrirhuguðar íbúðaríðir 0,5 til 1,0 ha að flatarmáli. Miðað er við að rofþó á hvern lóð. Skal hun gerð samkvæmt almennum reglum og urnni í samráði við Hellingisfélagið Suðurlands. Staðseining rofþórnar skal synd í deiliskipulagi og skal synd á byggingameindarstjórnunum. Þó rofþórn verði settar við hús er gert ráð fyrir að stúlfögn frá þeim fari í eina lógn að hrensamennvirki.

#### Vetur:

Leitað verður samninga við Austurveitur um hitaveitu, við RARÍK um rafveitu, við Landsmann eða samþenningan aðila um síma og farskipulag og við Vetrarskiðfélagð Bergið um vatnsveitu. Setur verða upp brunatannar sem gefa að minnsta kosti 1200 m<sup>2</sup> þarinn staðsettur að ekki verða lengra en 200 m milli íbúðarhúss og brunatanna.

#### Framkvæmdir:

Um framkvæmdir á svæðinu fer samkvæmt sérstökum samkomulagi milli landeigenda og Sveitarfélagsins Ölfuss.

#### Hönnun húss og lóðar - byggingarættir:

Við hönnun húss og lóðar skal miða við að horvotreggja falli vel að því landslagi sem fyrir er á lóðinni. A hvern lóð er almæktaröð byggingarættir og skulu allar byggingar vera staðsettar innan hans, að minnsta kosti skulu vera 10m frá lóðarmörkum aðliggjandi lóðar eða úthvarvstærðis.

#### Hesthús má byggja á skástítklúðum byggingarettum. Íbúðarhús má byggja á skyggðum byggingarettum, þar með talið skyggðum byggingarettum með skástítklúðum.

Sá íbúðarhús byggt þeim megin við mólulínu lóðar sem byggingarættir hesthús er ekki, þá er byggt að það verða að minnsta kosti 40 metrar í hesthús íngammans og eða í minnst 25m fjarlægð frá lóðarmörkum.

#### Íbúðarhús - skilmálar:

A hvern lóð má byggja 1-2 hæða hús ásamt þjónustum, heildarstærð allt að 700 m<sup>2</sup>. Ef bílgermsa er staðsetuð skulu tengingar af henni gerðar samþilga aðaltekningum íbúðarhúss. A lóðunum Klettagilflúr 1-7 og Helligugilflúr 1-2 eru heimilud einbýlishús og þarhús. A lóðunum Klettagilflúr 2-12 eru heimilud einbýlis og tvíbýlishús

A lóðunum Klettagilflúr 9-23 eru heimilud íbúðarhús allt upp að 5 lóðum. Hæðarklár fyrir aðkomuáætlun eru sýndar á hæðaríðni. Þakform er óbundið. Háðarmörk meins geti verði allt að 10 m.


Lokud sorggermsa skal vera í eða við hvert hús. Stærð hennar skal miðast við að germsian geti rúnað a.m.k. tvo sorplát. Ef um fjölbýlishús er að ræða þá er viðmiðað eitt sorplát fyrir hverja eign. Þar sem germsian er ráðgerð sjálfstæð skal staðseining hennar ekki vera nær aðliggjandi lóð en 10 m og ekki nær lóðarmörkum við götu en 1 m. Sorggermslu skal sýna á byggingameindarstjórnunum og skal vera að henni gerður aðgangur. Frágangur sorggermslu skal ljúka samþilga byggingu víðkomandi húss.

#### Hesthús - skilmálar:

A hvern lóð má byggja hesthús með innbyggðri tæðri, ásamt húðu og gæði. Hesthús má miða rúna 10 hesta ásamt húðu. Stærð hesthúss skal vera í samræmi við teiðberingar um gerð hesthúss, getur út af landsamþarndi hestamanna útg. 1985, og þar kemur fram innra skipulag hesthúss. Leggja skal aðaltekningar af hesthúsi og staðseiningu gæðis fyrir skipulags- og byggingarættir til samþykkingar. Gunnur hússanna skal vera stæplur en einhvísl skal að öðru leyti vera í samræmi við aðrar byggingar á lóðinni. Rafmagn þarf að vera í húsinu og kallvarn. Gæði skal vera við hesthúsið og þarf það að vera við gít d.á. með rínglögðingur í jafntöum. Hesthús skal vera í minns 40 metra fjarlægð frá íbúðarhúsum aðliggjandi lóða og eða í minnst 25 metra fjarlægð frá lóðarmörkum.

Gæði skal vera í a.m.k. 10 m fjarlægð frá lóðarmörkum aðliggjandi lóðar og ekki nær götu en byggingarinnar segir til um. Sveipi og lokud tæðrið skal vera við eða undir hverju hesthúsi. Axla skal 3 m<sup>3</sup> rými fyrir tæð frá hverjum hesti. Í þjóna má einungis selja hrossaéð og móð og þær skulu tæðar reglulega og áður en þær yfirflást. Hensun tæðra og hrensun hesthúss skal vera með þeim hætti, að ekki stefni af öpprinu. Vatnandi frágangur á sigvæni frá tæðri skal hafi samráð við Hellingisfélagið Suðurlands. Tæðrar skulu tæðar stæx er moss er kominn í hegga, þó ekki síðar en 1. júlí af hvert.

## Hluti aðaliskipulags Ölfuss 2002-2014



### TÁKN

- LOÐ
- ÞINGMÆRKAÐA BÚÐARHÚSS OG GRÓÐURHÚSS
- BYGGINGARRETTIR, HESTHÚSS
- RAHVAÐSÍMA
- MÖRK SÍPULAGSVEIS
- REIÐSTÉUR
- VEGUR
- HÚSKILVER
- HÆÐIR HÚSSA
- 1-2 H.
- ROTÞÖÐ
- HEIÐSMANNAVIRKI


### Deiliskipulags breytingin var samþykkt í bæjarstjórn Ölfuss þann

2006.

Ölfus.

2007.

### Bæjarstjórn



Göð hönnun er klarni málsins

**CASSARO ARK EHF**  
**GLJÚFURÁRHOLT**  
ÖLFUS  
Tilfaga að breyttu deiliskipulagi  
Kvarði: 1:2000  
Dags: 22.11.2017  
TEIKN. 01

**MARGRÉT CASSARO BYGGINGAFRÆÐINGUR**  
10057/2-5169 / 670208-0360  
Drangarhauinn 1, 220 Hlí,  
Sími: 761 7087  
e-mail: cassaroark@gmail.com